

SUASSUNA




PROPOSTA COMERCIAL

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 23.463.259/0001-74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUN. CIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF. JOAQUIM SINDEAUX SALA 0
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 9.8129-2530
E-MAIL: construtorasuassuna@gmail.com

SUASSUNA

Jose Suassuna Sindeaux Neto
J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI-EPP
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Quixeramobim/CE, 20 de Julho de 2022.

À

Comissão de Licitação.

Quixeramobim-Ceara.

Carlos Renato Costa Sousa
Engº Civil CREA/CE 13902-D
RAF Nº 060285653-1

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.29.01.22-TP

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.29.01.22-TP pelo preço global de **R\$ 450.297,71** (quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QNTD	VR. GLOBAL RS
I	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE GUARIBAS NO DISTRITO DE MANITUBA NO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CONFORME PT Nº 816820/2022, MAPP Nº 5164 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 047/CIDADES/2022, QUE CELEBRAM O ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DAS CIDADES E O MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	SERV	01	450.297,71

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ SUASSUNA SINDEAUX NETO Carteira de Identidade nº2002019075844 Expedida em 19/04/2017 Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 009.128.313-24, como representante legal desta empresa.



J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUN. CIPAL: 30986
RUA EDMILSON PATRICIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 0
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
FONE: (88) 9 8129-2530
E-MAIL: construtorasuassuna@gmail.com


SUASSUNA



Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência, Relatório Técnico anexos desta licitação.

Atenciosamente,




J.S SINDEAUX NETO EIRELI

CNPJ: 23.463.259/0001-74

JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO

CPF nº 009.128.313-24

J S SINDEAUX NETO EIRELI-EPL
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74




CARLOS RENATO COSTA SOUSA

CARLOS RENATO COSTA SOUSA

ENG. CIVIL - CREA 13902

Carlos Renato Costa Sousa
Engº Civil CREA 13902-D
RNP Nº 060285653-1







**DECLARAÇÃO**

Quixeramobim/CE, 20 de Julho de 2022.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE.**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.****SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.****REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 07.06.29.01.22-TP**

J.S. SINDEAUX NETO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.463.259/0001-74**, sediada na rua Edmilson Patrício, 157, B. Salviano Carlos, Quixeramobim-CE, por intermédio de seu representante legal Sr. JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO, RG nº 2002019075844-SSPDS, CPF nº 009.128.313-24, DECLARA, sob as penas da lei, que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

Jose Suassuna Sindeaux Neto
J.S SINDEAUX NETO EIRELI

CNPJ: 23.463.259/0001-74**JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO****CPF nº 009.128.313-24**

Carlos Renato Costa Sousa
CARLOS RENATO COSTA SOUSA

ENG. CIVIL - CREA 13902-D

SUASSUNA



ORÇAMENTO CONSOLIDADO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
	LOCAL: LOCALIDADE DE GUARIBAS - QUIXERAMOBIM - CE
	DATA: 26/07/2022

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (27.40%) INCLUSO (R\$)	TOTAL PARCIAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					15.719,34
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,49%	MES	6,00	2.066,43	2.619,69	15.719,34
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.714,89
2.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	147,70	188,17	2.258,04
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,76	471,84	601,12	456,85
3		MOVIMENTO DE TERRA					682,83
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	7.587,00	0,07	0,09	682,83
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					419.876,02
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.844,30	36,17	46,08	315.385,34
4.2	C0385	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.102,68	23,47	29,90	62.870,13
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	72,54	45,56	58,04	4.210,22
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	72,54	404,80	515,72	37.410,33
5		LIMPEZA DA OBRA					11.304,63
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.587,00	1,17	1,49	11.304,63
TOTAL GERAL							450.297,71

José Sindeaux Neto
 J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI-EPP
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 Carlos Renato Costa Sousa
 Engº Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº 060285653-1



J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI-EPP
 CNPJ: 23.463.259/0001-74 - CEP: 06.476-050 - INSCRIÇÃO MUN. CIPA: 30086
 RUA EDUARDO PATRIARCA, 157 - CENTRO - SUASSUNA - CEARÁ - 63000-000
 FONE: (85) 3359-3331
 E-MAIL: sindeauxneto@suassuna.ce.gov.br

SUASSUNA

Jose Sindeaux Neto
 J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI-EPP
 SUASSUNA - TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

RNP Nº 0602650501



COMPOSIÇÕES CUSTO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
	LOCAL: LOCALIDADE DE GUARIBAS - QUIXERAMOBIM - CE
	DATA: 26/07/2022

1.1. 18584 - ENGENHEIRO JUNIOR (MÊS)

VALOR:	14.514,46
---------------	------------------

1.2. 18590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)

VALOR:	5.868,92
---------------	-----------------

1.3. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:					31,10	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,52	35,21
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,49	23,49
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,36	55,62
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,23	2,28
TOTAL MATERIAL:					116,60	
VALOR:					147,70	

1.4. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	72,79	145,5800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,68	2,72
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,33	5,32
TOTAL EQUIPAMENTO:					153,62	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,77	67,08
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,86	99,44
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,34	151,70
TOTAL MAO DE OBRA:					318,22	
VALOR:					471,84	

1.5. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,04	0,00

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.463.259/0001-74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRICIO, 157 - E.CIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
 FONE: (88) 9 8129-2530
 E-MAIL: construtorasuassuna@gmail.com



SUASSUNA

José Sinaux Neto
 J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI-EPP
 SUASSUNA - SP
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

RNP Nº 16026005-1



10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	213,98	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,00055556	15,55	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,07

1.6. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,60
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,25
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,00
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					15,56
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,36
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,74
TOTAL MATERIAL:					18,61
VALOR:					36,17

1.7. C0365 - BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,25000000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					7,01
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,37
TOTAL MATERIAL:					3,37
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,41
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,39
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,06
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	330,34
TOTAL SERVICO:					13,09
VALOR:					23,47

1.8. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME
 CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.476406-0 - INSCRIÇÃO MUN.CIPAL: 30986
 RUA EDMILSON PATRICIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA C1
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE
 FONE: (88) 9 8129-2530
 E-MAIL: construtorasuassuna@gmail.com

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,55	45,56
TOTAL MAO DE OBRA:						45,56
VALOR:						45,56

1.9. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
TOTAL MAO DE OBRA:						155,50

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,50	52,52
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,19	73,58
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,56	123,20
TOTAL MATERIAL:						249,30
VALOR:						404,80

1.10. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL MAO DE OBRA:						1,17
VALOR:						1,17

José Sindeaux Neto
 J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI-EPP
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259-0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 Carlos Renato Costa Sousa
 Engº Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº 060285653-1





GUASSUNA

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 CRONOGRAMA FÍSICO - LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
 FINANCEIRO LOCAL: LOCALIDADE DE GUARITAS - QUIXERAMOBIM - CE
 DATA: 26/07/2022


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.00%	15.719,34	17,00%	2.672,29	17,00%	2.672,29	17,00%	2.672,29	17,00%	2.672,29	17,00%	2.672,29	15,00%	2.357,90
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00%	2.714,89	17,00%	461,53	17,00%	461,53	17,00%	461,53	17,00%	461,53	17,00%	461,53	15,00%	407,23
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	682,83	17,00%	116,08	17,00%	116,08	17,00%	116,08	17,00%	116,08	17,00%	116,08	15,00%	102,42
5.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	93,00%	419.876,02	17,00%	71.378,92	17,00%	71.378,92	17,00%	71.378,92	17,00%	71.378,92	17,00%	71.378,92	15,00%	62.981,40
6.0	LIMPEZA DA OBRA	3,00%	11.304,63	17,00%	1.921,79	17,00%	1.921,79	17,00%	1.921,79	17,00%	1.921,79	17,00%	1.921,79	15,00%	1.695,69
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)			480.287,71	78.850,61		78.850,61		78.850,61		78.850,61		78.850,61		87.544,61	
TOTAL ACUMULADO				78.850,61		163.101,22		229.651,83		306.202,44		382.783,06		490.287,71	

José Sumarivani Sandoval
 J. S. SINDEAUX NETO EIRELI E F.
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 Engº CIVIL CREANCE 13902/D
 RNP Nº 060285653-1



[Handwritten signature]



PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO		
LOCAL: LOCALIDADE DE GUARIBAS - QUIXERAMOBIM - CE		
DATA: 26/07/2022		
ENCARGOS FINANCEIROS		
ITEM	DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM
GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87
B4	13º SALÁRIO	10,80
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,40
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,45
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91
GRUPO E		
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85

José S. Sindeaux Neto
 J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI-EPP
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ 23.463.259/0001-74

Carlos Keniato Costa Sousa
 Engº Civil CREACE 13902-D
 INEP Nº 060285653-1





COMPOSIÇÃO DO BDI	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	
	LOCAL: LOCALIDADE DE GUARIBAS - QUIXERAMOBIM - CE	
	DATA: 26/07/2022	
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS	5,32
	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	7,10
	TOTAL DOS BENEFÍCIOS	7,42
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	27,40%

José Simeão Neto
 J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI-EPP
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 Carlos Renato Costa Sousa
 Engº Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº 060285853-1



J