



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA NO LOTEAMENTO JAIME LOPES  
**LOCAL:** BAIRRO JAIME LOPES - QUIXERAMOBIM - CEARÁ  
**TABELAS:** TABELA SEINFRA N26 1 (DATA\_BASE\_JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO  
**B.D.I.:** 26,49%



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

SERVICO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C01/0 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	356,91	0,36
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,36</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>15,93</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>3,72</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>19,65</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>					<b>5,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>24,86</b>

**5.1.1. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	7,84	3,53
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	9,63	4,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,86</b>
MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	43,56	0,05
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	32,16	0,02
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	5,23	7,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>7,92</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>15,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>6,69</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>22,47</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>					<b>5,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>28,42</b>

**5.1.2. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,84	3,14
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,63	3,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,99</b>
MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	43,56	0,03
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	32,16	0,01
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,33	3,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,77</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>10,76</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>5,95</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>16,71</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>					<b>4,43</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>21,14</b>

**5.1.3. C2405 - TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4") (UN)**

*[Handwritten Signature]*  
 TUBO PVC SOLDÁVEL  
 PARA TUBO PVC  
 Engenheiro Civil