

ATA DE ABERTURA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇO Nº. 07.001/2017-TP

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2017, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, estando presentes os integrantes da Comissão de Licitação: **Presidente: Mirlla Maria Saldanha Lima** e dos **Membros: Verônica Felipe da Silva e Maria Elânia Dias da Silva**, ainda, a empresa licitante: **1. SERTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, CNPJ Nº 21.181.254/0001-23, representado pelo Sr. Neuigno Francisco da Silva Lima, inscrito no CPF nº 069.192.794-44, com observância nas disposições contidas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 07.001/2017-TP**, cujo objeto é a **REFORMA DA PRAÇA DOS ALGODÕES NO DISTRITO DE DAMIÃO CARNEIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 822894/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, COM O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, no Processo nº 07.001/2017-TP, e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Presidente da Comissão de Licitação deu início ao procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, recebendo os envelopes "Documentos" e "Propostas", simultaneamente, em ato público. A Presidente declarou encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, e de quaisquer outros documentos que não os existentes, registrando que não mais seria permitido que se fizesse qualquer adendo ou esclarecimento, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos. Recebidos os envelopes, a Comissão tomou imediatamente as medidas necessárias para assegurar a inviolabilidade dos envelopes propostas, caso não possa na mesma sessão passar da fase de habilitação para a fase de julgamento das propostas, devido ao prazo recursal previsto no art.109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações. Após a verificação dos documentos e envelopes referidos, a Presidente se manifestou sobre a sua aceitabilidade, os quais foram rubricados pela licitante presente, pela Presidente e membros, declarando a empresa **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME**, habilitada. Em seguida, a Presidente procedeu à abertura do envelope B contendo a proposta de preços para o objeto da referida tomada de preços. Após análise, verificou-se que a proposta da empresa **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME**, nos itens 6.3, 8.8 e 8.11, estão com valores unitários acima do Orçamento do Projeto desta Licitação, e o item 8.4 está com a quantidade divergente, conforme pode ser verificado as folhas 29 e 30 do referido Orçamento. Nesse sentido, de acordo com o item 6.27 do edital e artigo 48 da Lei nº 8.666/93, a Presidente determinou o prazo de 08 (oito) dias úteis para que a empresa **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME**, apresente nova proposta em conformidade com as especificações e demais exigências constantes do edital. Indagado ao licitante presente sobre a intenção de interpor recurso, foi respondido pelo mesmo o expresso



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERAMOBIM

Cuidando bem do Coração do Ceará

Comissão de Licitação



desinteresse em manifestar qualquer irresignação quanto às decisões proferidas pela Presidente. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado o presente certame, do que para constar foi lavrada a presente ata, assinada pela Presidente, membros e licitante presente. Quixeramobim-Ce, dia 23 de março de 2017, às 12h07min consignado em ata, foi encerrada a sessão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE E MEMBRO DA CPL	ASSINATURA
Mirlla Maria Saldanha Lima – Presidente	
Verônica Felipe da Silva - Membro	Verônica Felipe da Silva
Maria Elânia Dias da Silva - Membro	Maria Elânia Dias da Silva

LICITANTES

EMPRESA	ASSINATURA
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	Roberto Francisco de Azevedo

Sertão

Construtora



PROCURAÇÃO

Outorgante: NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 069.192.794-44, RG nº 2008097081651 SSPCE, residente na rua Luzia Sabino, 75 – tejubana – Mombaça-CE - CEP 63610-000, pelo presente instrumento nomeia e constitui como seu bastante Procurador, ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS, brasileiro, casado, empresário portador(a) do CPF nº 027.060.273-98, RG nº 2003019093255, SSPCE, residente e domiciliado(a) a Rua Luis Lourenço, 260 – Edmilson Correia de Vasconcelos – Quixeramobim-CE – CEP 63800-000, com poderes para representar o outorgante, para requerer, solicitar, assinar documentos, receber documentos, interpor recursos, representar, assinar contratos, assinar ordem de serviço e dentre outros a empresa SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME inscrita no CNPJ 21.181.254/0001-23 com sede na rua luzia sabino, 107, tejubana – Mombaça-CE responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento.

Mombaça-CE 23 de março de 2017

Neuigno Francisco da Silva Lima

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA

CPF 069.192.794-44

RG 200809708165-1

SOCIO/ADMINISTRADOR

NEUIGNO FRANCISCO
DA SILVA LIMA
RG:200809708165-1 CPF:069.192.794-44
SÓCIO - ADMINISTRADOR



CARTÓRIO QUEIROZ ROCHA
Rua Bougeval Leão, 678-Centro
Reconheço (POR SEMELHANÇA) a firma de: NEUIGNO FRANCISCO
DA SILVA LIMA. DOU FE. Quixeramobim-Ceará, 23/03/2017.

Antonia Celia Felix de Melo
ANTONIA CELIA FELIX DE MELO

[ISS:00][TT:0,00]

SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME

CNPJ 21.181.254/0001-23 – INSC. MUNICIPAL 1634 - Fone: (88) 9.9641-1294

Rua Luzia Sabino, Nº 107 – Bairro: Tejubana – Mombaça – CE

E-mail: SERTAOCONSTRUTORA8@GMAIL.COM



CTR **CARTORIO QUEIROZ ROCHA**
Rua Bougeval Leão, 678-Centro

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. DOU FÉ. Quixeramobim-Ceará, 23/03/2017.

Antonia Celia Felix de Melo
ANTONIA CELIA FELIX DE MELO

[EM:1,22][FE:0,05][SE:0,80][FA:0,06][SS:06][11.2.19]

Antonia Celia Felix de Melo

⊙

Antonia Celia Felix de Melo

Antonia Celia Felix de Melo

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Mombaça-CE 23 de março de 2017

À
Comissão de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS 07.001/2017-TP

Prezados Senhores.

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 07.001/2017-TP pelo preço global de R\$ R\$ 245.230,02(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS) sendo R\$ 148.051,92 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) o valor correspondente a mão de obra.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MENOR PREÇO GLOBAL R\$
01	REFORMA DA PRAÇA DOS ALGODÕES NO DISTRITO DE DAMIÃO CARNEIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 822894/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, COM O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO	01	R\$ 245.230,02(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS)
			VALOR TOTAL	R\$ 245.230,02(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTI DA ORDEM DE SERVIÇO

O prazo de vigência do contrato será ate 31 de dezembro de 2017 a contar da assinatura do, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8666/93, alterada e consolidada.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA**, Carteira de identidade nº 2008097081651 expedida em 28;09/2008, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº **069.192.794-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

ALEXANDRE LIMA FERREIRA
CREA-CE 18273/D
CPF 560.753.723-87
ENGENHEIRO CIVIL

NEUIGNO FRANCISCO
DA SILVA LIMA
RG:2008097081651 CPF:069.192.794-44
SOCIO ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 21.181.254/0001-23 – INSC. MUNICIPAL 1634 - Fone: (88) 9.9641-1294

Rua: Luzia Sabino, Nº 107 – Bairro: Tejubana – Mombaça – CE

E-mail: SERTAOCONSTRUTORA8@GMAIL.COM

Sertão

Construtora




Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente.


NEUGNO FRANCISCO
DA SILVA LIMA
RG: 200809708165-1 CPF: 069.192.794-44
SOCIO ADMINISTRADOR

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF 069.192.794-44
RG 200809708165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR


ALEXANDRE LIMA FERREIRA
CREA-CE 38273/D
CPF: 580.753.723-87
ENGENHEIRO CIVIL

ALEXANDRE LIMA FERREIRA
CREA-CE 38273/D
CPF 580.753.723-87
ENGENHEIRO CIVIL

Construtora

 
SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME
CNPJ: 21.181.254/0001-23 – INSC. MUNICIPAL 1634 - Fone: (88) 9.9641-1294
Rua: Luzia Sabino, Nº 107 – Bairro: Tejubana – Mombaça – CE
E-mail: SERTAOCONSTRUTORA8@GMAIL.COM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sertão
Construtora

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE ALGODOES
 ENDEREÇO: DISTRITO DE DAMIÃO CARNEIRO - QUIXERAMOBIM - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM


DATA: 29/03/2017 BDI: 30,52%
 FONTE: SINAPI VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%
 SINAPI 2016/01 COM DESONERAÇÃO 87,01% 49,68% 02/2016
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	73935/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	SINAPI	M2	1.413,32	3,18	0,97	4,15	5.865,28
1.2	74800/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,40	286,24	87,36	373,60	2.391,04
1.3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SINAPI	M2	327,38	43,69	13,33	57,02	18.667,21
1.4	73960/001	INSTA/LIGAÇÃO PROVVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRABOBRAM3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	SINAPI	UN	1,00	1.214,21	370,58	1.584,79	1.584,79
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.1	73616	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SINAPI	M3	26,60	160,58	49,01	209,59	5.575,09
2.2	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	SINAPI	M	82,41	5,25	1,60	6,85	564,51
2.3	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	29,18	0,97	0,30	1,27	37,06
2.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	SINAPI	M3	29,18	5,01	1,53	6,54	190,84
3 FUNDAÇÃO									
3.1	73965/010	ESCAVACAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SINAPI	M3	22,32	38,35	11,70	50,05	1.117,12
3.2	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	SINAPI	M3	8,93	13,96	4,26	18,22	162,70
3.3	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENERADA), PREPARO MANUAL, JUNTAS 1 CM	SINAPI	M2	13,39	52,07	15,89	67,96	909,96
4 MOVIMENTO DE TERRA									
4.1	73692	LASTRO DE AREIA MEDIA	SINAPI	M3	9,17	65,72	20,06	85,78	786,60
5 PAVIMENTAÇÃO									
									73.151,13

NEUGAIO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 206609708165 | CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - A' ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil



5.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015 (CINZA)	SINAPI	M2	817,79	46,64	14,23	60,87	49.778,88
		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X10 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015 (VERMELHO)	SINAPI	M2	383,97	46,64	14,23	60,87	23.372,25
6	238535	BANCO REDONDO EM ALVENARIA COM TAMPO DE CONCRETO	PRÓPRIA	UND	12,00	43,48	13,27	57,00	684,00
6.2	C1791	MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA	SEINFRA	M2	3,39	203,70	62,17	271,00	918,69
6.3	COMP-751290	BANCO DE MADEIRA CASSENTO FIXADO EM CONCRETO L=3,05M	PRÓPRIA	UND	10,00	460,40	140,51	604,50	6.045,00
6.4	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	SINAPI	UN	12,00	89,84	27,42	117,26	1.407,12
6.5	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	24,00	262,24	80,04	342,28	8.214,72
6.6	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXAL.TURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4(CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	SINAPI	M	164,61	33,07	10,09	43,16	7.104,57
6.7	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANÇAMENTO (JARDINEIRA EM CONCRETO E CAIXA DE AREIA)	SINAPI	M3	1,51	203,60	62,14	265,74	401,27
6.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	51,74	63,90	19,50	83,40	4.315,12
6.9	83693	CAJACAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	49,38	2,44	0,74	3,18	157,03
6.10	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	558,70	170,52	729,22	729,22
6.11	C3647	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	765,80	233,72	999,52	999,52
6.12	C3642	CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	674,45	205,84	880,55	880,55
6.13	C3644	EQUIPAMENTO GINASÍUM, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	9,00	829,40	253,13	1.082,53	9.742,77
6.14	74072/002	BICICLETÁRIO	SINAPI	M	14,90	86,61	26,43	113,04	1.684,30
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA								
7.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	1,00	31,74	9,69	41,43	392,78

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 200609708169 - CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

Alexandry Lima Ferreira
 CREA / CE: 36273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheira Civil

(Handwritten signatures and initials)



7.2	85356	TUBO PVC SODÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	6,15	11,86	3,63	15,51	95,39	
7.3	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00	49,64	15,15	64,79	64,79	
		KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	35,69	10,89	46,58	46,58	
		CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRALISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	SINAPI	UN	1,00	110,78	33,81	144,59	144,59	
8	INSTALAÇÃO ELETRICA									
8.1	C3728	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA	UN	6,00	3.477,09	1.061,21	4.538,30	27.229,80	
8.2	C2009	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	31,00	401,69	122,60	524,29	16.252,99	
8.3	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	20,34	6,21	26,55	26,55	
8.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	15,22	4,65	19,87	39,74	
8.5	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	500,00	4,71	1,44	6,15	3.075,00	
8.6	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00	10,01	3,06	13,07	2.614,00	
8.7	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	250,00	7,51	2,29	9,80	2.450,00	
8.8	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	36,00	155,82	47,56	203,38	7.321,68	
8.9	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.110,11	338,81	1.448,92	1.448,92	
8.10	84402	QUADRO DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	39,35	12,01	51,36	51,36	

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 200609708163 • CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO-A • ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CB: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil

(Handwritten signatures and initials)



8.11	CO326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	1.00	165.34	50.46	215.80	215.80
9	SERVIÇOS DIVERSOS								
9.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.413,32	1,66	0,51	2,17	3.066,90
10	ADMINISTRAÇÃO								
10.1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		UND	1,00	20.500,52	6.256,76	26.757,28	26.757,28

Valor Orcamento (A): 187.887,32
 Valor Encargos (B): 18.642,74
 Total sem Encargos (A - B): 169.244,58
 Valor BDI (C): 57.342,68
 Valor BDI Diferenciado (D): 0,00
 Valor Total (A + C + D): 245.230,02

Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Trinta reais

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CR: 36273/D
 CPF: 580.753.728-87
 Engenheiro Civil

NEUIGNO FRANCISCO
 DA SILVA LIMA
 RG: 2069370166-1 CPF: 068.192.744-44
 SÓCIO - AV. - ADMINISTRADOR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE ALUGADORES
ENDERECO: DISTRITO DE DAMIAO CARNEIRO - QUIXERAMOBIM - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

DATA: 23/03/07
EDICAO: 99.420

CONSTRUTORA: NEUNIGERANCISCO DA SILVA LIMA
REGISTRO: RG: 2069978185 - CPF: 888.192.794.44 - SOCIO - X - ADMINISTRADOR

FONTES: SENINFRA, SINAPI
VERSÃO: 024.1 COM DESONERACAO
COMPOSICAO: 206801 COM DESONERACAO COMPOSICAOES PROPRAS

EDICAO: 99.420
HORA: 87,01%
MES: 49,88%
DATA REF.: 03/2016
DATA REF.: 02/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.508,32	100,00			28.508,32
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.367,50	100,00			6.367,50
3	FUNDAÇÃO	2.189,81	100,00			2.189,81
4	MOVIMENTO DE TERRA	786,60	60,00	40,00		786,60
5	PAVIMENTAÇÃO	73.151,13	20,00	60,00	20,00	73.151,13
6	URBANISMO	43.283,87		60,00	20,00	43.283,87
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	392,78	20,00	40,00	40,00	392,78
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	60.725,84	30,00	40,00	30,00	60.725,84
9	SERVIÇOS DIVERSOS	3.066,90		60,00	40,00	3.066,90
10	ADMINISTRAÇÃO	26.757,28	33,00	33,00	34,00	26.757,28
		245.230,00	79.294,02	128.580,13	37.355,87	245.230,02
			79.294,02	207.874,15	245.230,02	

NEUNIGERANCISCO
DA SILVA LIMA
 RG: 2069978185 - CPF: 888.192.794.44
 SOCIO - X - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - T6: 38273/D
 CPF: 880.753.723-87
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI

Sertão Construtora	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DE ALGODOES	DATA :	23/03/2017	BDI :	30,52%	
	ENDEREÇO:	DISTRITO DE DAMIÃO CARNEIRO - QUIXERAMOBIM - CE	FORN. VERZAD.	NOVA MES.	DATA REP.		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			SINAPI	2016/01 COM DESONERAÇÃO	87,01%	49,68%	02/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,65
S+G	GARANTIA/SEGURO	0,49
R	RISCO	0,95
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21
L	LUCRO	8,00
	TOTAL	15,30



I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	INSS	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 30,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 200819708-15 / CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - ADMINISTRADOR


ALEXANDRE LIMA FERREIRA
 CREA/CE 38273/D
 CPF 580.753.723-87
 ENGENHEIRO CIVIL

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DE ALGODOES	DATA :	23/03/2017	BDI :	30,52%
ENDEREÇO:	DISTRITO DE DAMIÃO CARNEIRO - QUIXERAMOBIM - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	SINAPI	2018/01 COM DESONERAÇÃO	87,01%	49,68%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		02/2016



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D


NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
RG: 200809708165 / CPF: 068.192.794-44
SÓCIO - ADMINISTRADOR

ALEXANDRE LIMA FERREIRA
CREA-CE 38273/D
CPF 580.753.723-87
ENGENHEIRO CIVIL

Sertão
Construtora

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DE ALGODOES	DATA:	23/03/2017	BDI:	30,52%
ENDEREÇO:	DISTRITO DE DAMIÃO CARNEIRO - QUIXERAMOBIM - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	SINAPI	2016/01 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



1.1. 74077/002 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	9,4100	
00004491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,03600000	6,5500	0,2358
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01000000	11,3300	0,1133
00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,03200000	4,3400	0,1389
				Total:	0,6762

SERVICOS DIVERSOS

88262 CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	14,0400	1,4040
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	10,9600	1,0960
				Total:	2,5000

Valor Simples: 2,35
 Valor Encargos (87.01%): 0,83
 Valor com Encargos: 3,18
 Valor BDI (30.52%): 0,97
 Total Geral: 4,15

1.2. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,01000000	203,6200	2,0362
				Total:	2,0362

MATERIAL

00004417 PEÇA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, (P/TELHADO)	SINAPI	M	1,00000000	4,0800	4,0800
00004491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,00000000	6,5500	26,2000
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	216,7000	216,7000
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	11,5200	1,2672
				Total:	248,2472

SERVICOS DIVERSOS

88262 CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,0400	14,0400
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	10,9600	21,9200
				Total:	35,9600

Valor Simples: 274,38
 Valor Encargos (87.01%): 11,86
 Valor com Encargos: 286,24
 Valor BDI (30.52%): 87,36
 Total Geral: 373,60

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 240699703161 CPF: 869.192.794-44
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferrelira
 CREA - CE 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil

1.3. 74220/001 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	0,60000000	0,7300	0,4380
00001351 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	SINAPI	UN	0,22727270	21,8000	4,9545
00004491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	1,58000000	6,5500	10,3490
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	11,3300	1,6995

Total: 17,8313

SERVICOS DIVERSOS

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,0400	11,2320
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,0400	4,2120
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,9600	10,4120

Total: 25,8560

Valor Simples: 35,12

Valor Encargos (87.01%): 8,57

Valor com Encargos: 43,69

Valor BDI (30.52%): 13,33

Total Geral: 57,02



1.4. 73960/001 - INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR (UN)

MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO	1,00000000	UN	0,5500	0,5500
00000979 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V	20,00000000	M	6,6900	133,8000
0001875 CURVA PVC 90G PI ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2"	2,00000000	UN	4,3500	8,7000
00002673 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2, SEM LUVA	12,00000000	M	2,0300	24,3600
00003406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV	4,00000000	UN	20,3200	81,2800
00004481 PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM (3" X 6"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO,ESTRUTURAS PERMANENTES)	6,00000000	M	28,7800	172,6800
00007701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2 1/2" (65MM) E=3,65MM -6,51KG/M	2,00000000	M	41,6000	83,2000
00012056 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2"	1,00000000	M	10,1400	10,1400
00012092 CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V	1,00000000	UN	37,2600	37,2600
00012346 EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO	3,00000000	UN	9,1600	27,4800
00012353 EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO	4,00000000	UN	2,1700	8,6800
00012365 EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO CARRETELHA, DIMENSOES DE 42 X 75 MM, 4 RANHURAS	4,00000000	UN	6,5200	26,0800
Total:				614,2100

SERVICOS DIVERSOS

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00000000	14,0400
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00000000	10,9600

Total: 600,0000

Valor Simples: 1.016,06

Valor Encargos (87.01%): 198,15

Valor com Encargos: 1.214,21

Valor BDI (30.52%): 370,58

Total Geral: 1.584,79

2.1. 73616 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

SERVICOS DIVERSOS	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,29877150	H	14,0400	18,2348
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,98771500	H	10,9600	142,3454
Total:				160,5801

Valor Simples: 110,00

Valor Encargos (87.01%): 50,58

Valor com Encargos: 160,58

Valor BDI (30.52%): 49,01

Total Geral: 209,59


NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 20000970-16 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO-A MINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil

2.2. 85335 - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (M)

SERVICOS DIVERSOS

Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	14,0400	2,9484
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	10,9600	2,3016
Total:						5,2500
Valor Simples:						3,52
Valor Encargos (87.01%):						1,73
Valor com Encargos:						5,25
Valor BDI (30.52%):						1,60
Total Geral:						6,85



2.3. 72898 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,	SINAPI	CHP	0,00700000	139,1100	0,9738
Total:						0,9738
Valor Simples:						0,92
Valor Encargos (87.01%):						0,05
Valor com Encargos:						0,97
Valor BDI (30.52%):						0,30
Total Geral:						1,27

2.4. 72900 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,	SINAPI	CHP	0,03600000	139,1100	5,0080
Total:						5,0080
Valor Simples:						4,73
Valor Encargos (87.01%):						0,28
Valor com Encargos:						5,01
Valor BDI (30.52%):						1,53
Total Geral:						6,54

3.1. 73965/010 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (M3)

SERVICOS DIVERSOS

Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,49908300	10,9600	38,3499
Total:						38,3499
Valor Simples:						26,42
Valor Encargos (87.01%):						11,93
Valor com Encargos:						38,35
Valor BDI (30.52%):						11,70
Total Geral:						50,05

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 200609708161 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferrelra
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil

3.2. 72920 - REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4. POTÊNCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.	SINAPI	CHP	0,03250000	92,6100	3,0098
6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE	SINAPI	CHP	0,03250000	114,6600	3,7265
73331	VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTEDE 5M COMP - EXCL OPERADOR	SINAPI	H	0,03250000	3,0600	0,0995
Total:						6,8357

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	10,9600	7,1240
Total:						7,1240



Valor Simples: 11,20
 Valor Encargos (87.01%): 2,76
 Valor com Encargos: 13,96
 Valor BDI (30.52%): 4,26
 Total Geral: 18,22

3.3. 73935/002 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (M2)

MATERIAL						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
00007271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI UN	54,0000000	0,3900	21,0600	
					Total:	21,0600

SERVICOS DIVERSOS

87373	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI M3	0,01380000	388,4100	5,3601	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,14000000	14,0400	16,0056	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,88000000	10,9600	9,6448	
					Total:	31,0105

Valor Simples: 43,24
 Valor Encargos (87.01%): 8,83
 Valor com Encargos: 52,07
 Valor BDI (30.52%): 15,89
 Total Geral: 67,96

4.1. 73692 - LASTRO DE AREIA MEDIA (M3)

MATERIAL						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI M3	1,14000000	38,4200	43,7988	
					Total:	43,7988

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	2,00000000	10,9600	21,9200	
					Total:	21,9200

Valor Simples: 58,89
 Valor Encargos (87.01%): 6,83
 Valor com Encargos: 65,72
 Valor BDI (30.52%): 20,06
 Total Geral: 85,78

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 2006970816 CPF: 069.192.794-44
 SOCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferrelira
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil

5.1. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA	SINAPI CHP	0,00410000	6,0200	0,0247	
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA	SINAPI CHI	0,19470000	0,9400	0,1830	
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	SINAPI CHP	0,04830000	12,6400	0,6105	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	SINAPI CHI	0,15040000	0,8700	0,1308	
					Total:	0,9491

GERAL

00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELORETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI	SINAPI M2	1,04870000	32,0400	33,6003	
					Total:	33,6003

MATERIAL

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI M3	0,05680000	38,4200	2,1823	
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI M3	0,00650000	46,5400	0,3025	
					Total:	2,4848

SERVICOS DIVERSOS

[Handwritten signatures and initials]

88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	13,2100	5,2510
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	10,9600	4,3566
					Total:	9,6076
					Valor Simples:	43,52
					Valor Encargos (87.01%):	3,12
					Valor com Encargos:	46,64
					Valor BDI (30.52%):	14,23
					Total Geral:	60,87



5.2. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA	SINAPI	CHP	0,00410000	6,0200	0,0247
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA	SINAPI	CHI	0,19470000	0,9400	0,1830
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	SINAPI	CHP	0,04830000	12,6400	0,6105
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	SINAPI	CHI	0,15040000	0,8700	0,1308
					Total:	0,9491

GERAL

00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI	SINAPI	M2	1,04870000	32,0400	33,6003
					Total:	33,6003

MATERIAL

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,05680000	38,4200	2,1823
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00650000	46,5400	0,3025
					Total:	2,4846

SERVÇOS DIVERSOS

88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	13,2100	5,2510
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	10,9600	4,3566
					Total:	9,6076
					Valor Simples:	43,52
					Valor Encargos (87.01%):	3,12
					Valor com Encargos:	46,64
					Valor BDI (30.52%):	14,23
					Total Geral:	60,87

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 200609704162 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil


6.1. COMP- 238535 - BANCO REDONDO EM ALVENARIA COM TAMPO DE CONCRETO (UND)

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03899080	49,2500	1,9190
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,01599622	55,1600	0,8824
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,56392266	0,7300	3,3317
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,51898904	0,4900	4,1743
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	0,19995280	0,4100	0,0820
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,44989380	4,8800	2,1955
					Total:	12,5848

SERVÇOS DIVERSOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02975692	14,0400	14,7900
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49964600	10,9600	16,3000
					Total:	31,0900
					Valor Simples:	43,67
					Valor Encargos (87.01%):	10,09



Valor com Encargos: 43,67
 Valor BDI (30.52%): 13,33
 Total Geral: 57,00

6.2. C1791 - MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADO (M2)

MAO DE OBRAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,09970630	10,2600	11,2830
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,49959950	13,1900	19,7797
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,29911890	13,1900	43,5154
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,50879636	8,9500	40,3358
Total:					114,9139

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,12796582	49,2500	6,3023
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03998932	55,1600	2,2058
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	14,55211355	0,7300	10,6230
10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,24966625	9,0000	11,2470
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	32,58729687	0,4900	15,9678
11728 PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,09997330	9,2600	0,9258
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	SEINFRA	M2	0,99973300	10,9300	10,9271
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	58,48438050	0,4100	23,9786
12100 TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,50486517	23,25	11,7381
Total:					93,9155

Valor Simples: 150,52

Valor Encargos (87.01%): 53,18

Valor com Encargos: 208,83

Valor BDI (30.52%): 62,17

Total Geral: 271,00

NEUGIL FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 200609708165 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO-A MINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CE 38273/D
 CPF: 700.753.723-87
 Engenheiro Civil

6.3 COMP-751290 - BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO L=3,05M (UND)

MATERIAIS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10532 CHAPA DE AÇO 3/16"	SEINFRA	M2	0,05922072	142,6100	8,4455
10794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	7,89609600	2,3800	18,7927
11584 PARAFUSO P/ MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM	SEINFRA	UN	3,94804800	0,0600	0,2369
11589 PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	15,79219200	0,2000	3,1584
16082 PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m	SEINFRA	UN	0,98701200	71,1200	70,1963
Total:					100,8298

MATERIAIS

INS-912700 PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	PROPRIA	UN	0,98701200	108,3500	106,9428
Total:					106,9428

SERVIÇOS

INS-544389 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	PROPRIA	M2	0,91792116	59,2000	54,3409
Total:					54,3409

SERVIÇOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98701200	10,9600	10,8177
Total:					10,8177

SERVIÇOS

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,21714264	285,8200	62,0637
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,04935060	26,2200	1,2940

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,22701276	23,4500	5,3234
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,21714264	137,5500	29,8680
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,45454200	14,4000	49,7454

Total: 148,2945

Valor Simples: 421,23

Valor Encargos (87.01%): 54,72

Valor com Encargos: 475,94

Valor BDI (30.52%): 128,56

Total Geral: 604,50



6.4 73967/002 - PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
00000159	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO	SINAPI	M3	0,05000000	118,2000	5,9100
00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Salsa/ANGICO/IPE/JACARANDA OUEQUIVALENTE DA REGIAO, H= AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	UN	1,00000000	51,6200	51,6200
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00640000	38,4200	0,2459
00007253	TERRA VEGETAL	SINAPI	M3	0,20500000	70,9200	14,5386
00025951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	SINAPI	KG	0,80000000	2,3600	1,8880
00025963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	KG	0,80000000	0,0700	0,0560
Total:					74,2585	

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	10,9600	12,9328
56441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	11,5300	2,6519
Total:					15,5847	

Valor Simples: 84,98

Valor Encargos (87.01%): 4,86

Valor com Encargos: 89,84

Valor BDI (30.52%): 27,42

Total Geral: 117,26

NEUGILSON RANCISSO DA SILVA LIMA
RG: 200693708165 - CPF: 069.192.794-4
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
CREA - CE 38273/D
CPF: 580.753.723-87
Engenheiro Civil

6.5 C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

MÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
00391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,49987850	13,1900	19,7834
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,49987850	8,9500	13,4239
Total:					33,2073	

MATERIAIS

00074	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	0,99991900	217,6900	217,6724
Total:					217,6724	

SERVICOS

C0839	CONCRETO P/VIBR. FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02999757	298,6300	8,9582
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,02999757	80,0800	2,4022
Total:					11,3604	

Valor Simples: 244,81

Valor Encargos (87.01%): 17,43

Valor com Encargos: 262,24

Valor BDI (30.52%): 80,04

Total Geral: 342,28

6.6 74223/001 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIENTO).REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
----------	-------	---------	-------------	-------	-------


00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12" CM (H X L1/L2) SINAPI M 0,99984600 16,1000 16,0975
 Total: 16,0975

MOVIMENTO DE TERRA

73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL SINAPI M3 0,01899255 32,8800 0,6246
 Total: 0,6246

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2498150 14,400 3,5095
 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13482524 10,9600 12,4377
 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 SINAPI M3 0,00129980 308,2700 0,4007
 Total: 16,3478



Valor Simples: 27,76
 Valor Encargos (87.01%): 5,31
 Valor com Encargos: 33,07
 Valor BDI (30.52%): 10,09
 Total Geral: 43,16

6.7 5652 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Quantidade	Descrição	Fonte	Unidade	Consumo	Preço	Total
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,	SINAPI	CHP	0,64994215	1,1500	0,7474
Total:						0,7474

MATERIAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) SINAPI M3 0,48995639 38,4200 18,8241
 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 149,98665000 0,4700 70,4937
 00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,97991278 48,7600 47,7805
 Total: 137,0984

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,99946600 10,9600 65,7541
 Total: 65,7541

Valor Simples: 183,56
 Valor Encargos (87.01%): 20,04
 Valor com Encargos: 203,60
 Valor BDI (30.52%): 62,14
 Total Geral: 265,74

6.8 C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Fonte	Unidade	Consumo	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	13,1900	21,1040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	8,9500	11,1875
Total:						32,2915

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 45,3100 0,8246
 10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 0,7300 1,9929
 10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 0,4900 1,3720
 18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm SEINFRA M2 1,10000000 24,9300 27,4230
 Total: 31,6125

Valor Simples: 48,88
 Valor Encargos (87.01%): 15,02
 Valor com Encargos: 63,90

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 200609708105 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - ADMINISTRADOR


André Lima Ferreira
 CREA / CR: 38273/D
 580.753.723-87
 Engenharia Civil

Valor BDI (30.52%): 19,50

Total Geral: 83,40

6.9 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL							
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Total	
00001107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	KG	0,2520	0,2520	0,0771	0,3291
						Total:	0,2520



SERVICOS DIVERSOS

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	14,0400	4,2120	18,2520
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	10,9600	0,3288	11,2888
						Total:	2,1882

Valor Simples: 1,69

Valor Encargos (87.01%): 0,75

Valor com Encargos: 2,44

Valor BDI (30.52%): 0,74

Total Geral: 3,18

6.10 C3645 - ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

MATERIAIS							
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Total	
16718	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	0,99996600	511,9500	153,5850	665,5350
						Total:	511,9326

SERVICOS

C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11999592	285,9400	34,3116	320,2516
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11999592	80,0800	9,6093	89,6893
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11999592	23,7200	2,8463	26,5663
						Total:	46,7672

Valor Simples: 549,46

Valor Encargos (87.01%): 9,24

Valor com Encargos: 558,70

Valor BDI (30.52%): 170,52

Total Geral: 729,22

6.11 C3647 - GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

MATERIAIS							
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Total	
16720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	0,99997500	719,0500	215,7150	934,7650
						Total:	719,0320

SERVICOS

C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11999700	285,9400	34,3119	320,2519
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11999700	80,0800	9,6094	89,6894
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11999700	23,7200	2,8463	26,5663
						Total:	46,7676

Valor Simples: 756,55

Valor Encargos (87.01%): 9,25

Valor com Encargos: 765,80

Valor BDI (30.52%): 233,72

Total Geral: 999,52

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 2006093708146 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 590.753.723-87
 Engenheiro Civil

6.12 C3642 - CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECCAO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO (UN)

MATERIAIS							
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Total	
16715	CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	0,99997200	628	191,6716	819,6716
						Total:	627,9824

Total: 627,6824

SERVIÇOS

C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3



288,12	34,5734
80,0800	9,6093
23,7200	2,8463

Total: 47,0291

Valor Simples: 674,71

Valor Encargos (87.01%): 9,24

Valor com Encargos: 674,71

Valor BDI (30.52%): 205,84

Total Geral: 880,55

6.13 C3644 - EQUIPAMENTO GINASIOUM, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAIS

16717	EQUIPAMENTO GINASIOUM, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	0,99989200	724,2600	724,1818
-------	--	---------	----	------------	----------	----------

Total: 724,1818

SERVIÇOS

C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3

0,26997084 285,9400 77,1955

0,26997084 80,0800 21,6193

0,26997084 23,7200 6,4037

Total: 105,2184

Valor Simples: 808,60

Valor Encargos (87.01%): 20,80

Valor com Encargos: 829,40

Valor BDI (30.52%): 253,13

Total Geral: 1.082,53

6.14 74072/002 BICICLETÁRIO

MATERIAL

00004364	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00000000	3,9600	7,9200
00007701	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2 1/2" (65MM) E=3,65MM -6,51KG/M	SINAPI	M	1,00000000	41,6000	41,6000

Total: 49,5200

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3

3,30000000 10,9600 36,1680

0,00300000 308,2700 0,9248

Total: 37,0928

Valor Simples: 75,27

Valor Encargos (87.01%): 11,34

Valor com Encargos: 86,61

Valor BDI (30.52%): 26,43

Total Geral: 113,04

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 20049928163 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil

7.1. C2865 - LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE (UN)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,15000000	61,1800	9,1770
-------	--------------------------------	---------	---	------------	---------	--------

Total: 9,1770

MAO DE OBRA

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H
12543	SERVENTE	SEINFRA	H

0,90000000 13,1900 11,8710

0,60000000 8,9500 5,3700

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Total: 17,2410

MATERIAIS

12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"

SEINFRA UN 0,00000000 0,3200 0,3200



SERVIÇOS

C0838 CONCRETO P/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

SEINFRA M3 0,01300000 285,9400 3,7172

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

SEINFRA M2 0,03000000 42,9000 1,2870

Total: 5,0042

Valor Simples: 21,90

Valor Encargos (87.01%): 9,84

Valor com Encargos: 31,74

Valor BDI (30.52%): 9,69

Total Geral: 41,43

7.2. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P (M)

MATERIAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) SINAPI UN 0,12300000 0,5600 0,0689

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 2,2700 2,4085

Total: 2,4774

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36900000 11,4500 4,2251

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36900000 14,0400 5,1808

Total: 9,4058

Valor Simples: 8,75

Valor Encargos (87.01%): 3,13

Valor com Encargos: 11,88

Valor BDI (30.52%): 3,63

Total Geral: 15,51

7.3. C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 10,2600 5,1300

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 13,1900 3,2975

Total: 8,4275

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,00000000 0,3700 0,3700

17496 TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA SEINFRA UN 1,00000000 40,8400 40,8400

Total: 41,2100

Valor Simples: 45,72

Valor Encargos (87.01%): 3,92

Valor com Encargos: 49,64

Valor BDI (30.52%): 15,15

Total Geral: 64,79

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
RG: 20060970816 CPF: 069.192.794-44
SÓCIO - A INSTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
CREA - CE/ 38273/D
CPF: 580.753.723-87
Engenheiro Civil

7.4. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 SINAPI UN 1,00000000 28,0700 28,0700

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 2,00000000 3,8100 7,6200

Total: 35,6900



Valor Simples: 32,30
 Valor Encargos (87.01%): 3,39
 Valor com Encargos: 35,69
 Valor BDI (30.52%): 10,89
 Total Geral: 46,58

7.5. 74104/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI M3	0,01800000	290,0000	5,2200
Total:					5,2200

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	SINAPI UN	1,00000000	21,4700	21,4700
Total:					21,4700

MATERIAL

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI KG	0,80000000	0,4700	0,3760
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI UN	75,88600000	0,2500	18,9715
Total:					19,3475

MOVIMENTO DE TERRA

73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SINAPI M3	0,21600000	38,3600	8,2858
Total:					8,2858

SERVICOS DIVERSOS

87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI M3	0,02280000	329,6500	7,5160
88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,90000000	14,0400	26,6760
88316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI M3	0,01650000	253,5600	4,1837
Total:					56,4598

Valor Simples: 90,52

Valor Encargos (87.01%): 20,26

Valor com Encargos: 110,78

Valor BDI (30.52%): 33,81

Total Geral: 144,59

NEUIGEN RANCISCO
 DA SILVA LIMA
 RG: 20060970816 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - A INSTRADDR

Alexandra Lima Ferrelra
 CREA - CB: 58273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheira Civil

8.1. C3728 - CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M (UN)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	3,20000000	10,2600	32,8320
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	9,20000000	13,1900	121,3480
12543	SERVENTE	SEINFRA H	32,00000000	8,9500	286,4000
Total:					440,5800

MATERIAIS

10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA M3	0,16750000	45,3100	7,5894
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA UN	1,00000000	20,8900	20,8900
10280	BRITA	SEINFRA M3	0,21070000	55,1600	11,6222
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	53,00000000	0,4900	25,9700
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA UN	4,00000000	107,9600	431,8400
11778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	SEINFRA UN	4,00000000	118,9800	475,9200
16793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB. REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA UN	4,00000000	252,0600	1.008,2400
16795	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA UN	1,00000000	870,1500	870,1500
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	SEINFRA M	11,00000000	5,1200	56,3200



Total: 3.036,5116
 Valor Simples: 3.272,21
 Valor Encargos (87.01%): 204,88
 Valor com Encargos: 3.477,09
 Valor BDI (30.52%): 1.061,21
 Total Geral: 4.538,30

8.2. C2009 - POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W (UN)

MAO DE OBRA						
Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	10,2600	18,4680
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	13,1900	23,7420
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	8,9500	13,4250
Total:						55,6350

MATERIAIS						
Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03500000	49,2500	1,7238
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	9,30000000	1,1900	11,0670
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,50000000	0,4900	1,7150
11481	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	30,4400	30,4400
11721	POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	232,9500	232,9500
11776	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	68,1600	68,1600
Total:						346,0558

Valor Simples: 375,83
 Valor Encargos (87.01%): 25,86
 Valor com Encargos: 401,69
 Valor BDI (30.52%): 122,60
 Total Geral: 524,29

8.3. C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA						
Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	10,2600	3,0780
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	13,1900	3,9570
Total:						7,0350

MATERIAIS						
Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3000	13,3000
Total:						13,3000

Valor Simples: 17,06
 Valor Encargos (87.01%): 3,28
 Valor com Encargos: 20,34
 Valor BDI (30.52%): 6,21
 Total Geral: 26,55

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 20060970816 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil

8.4. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA						
Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	10,2600	3,0780
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	13,1900	3,9570
Total:						7,0350

MATERIAIS						
Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1800	8,1800



Total: 8,1800
 Valor Simples: 11,94
 Valor Encargos (87.01%): 3,28
 Valor com Encargos: 15,22
 Valor BDI (30.52%): 4,65
 Total Geral: 19,87

8.5. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
00001003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	1,19000000	1,8200	2,1658
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,4100	0,0321
Total:					2,1979

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09800000	11,5800	1,1348
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09800000	14,0400	1,3759
Total:					2,5108

Valor Simples: 3,87
 Valor Encargos (87.01%): 0,84
 Valor com Encargos: 4,71
 Valor BDI (30.52%): 1,44
 Total Geral: 6,15

8.6. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
00000985 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	1,19000000	4,6800	5,5692
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,4100	0,0321
Total:					5,6013

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17200000	11,5800	1,9918
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17200000	14,0400	2,4149
Total:					4,4066

Valor Simples: 8,54
 Valor Encargos (87.01%): 1,47
 Valor com Encargos: 10,01
 Valor BDI (30.52%): 3,06
 Total Geral: 13,07

8.7. 91868 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
00002685 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	4,1900	4,2612
00034562 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,010 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	9,7300	0,0195
Total:					4,2807

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	11,5800	1,4591
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	14,0400	1,7690
Total:					3,2281

Valor Simples: 6,43
 Valor Encargos (87.01%): 1,08
 Valor com Encargos: 7,51

NEUGNO FRANCISCO
 DAS LIMA
 RG: 20060970616 CPF: 069.192.794-4
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA / CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-88
 Engenheiro Civil



Valor BDI (30.52%): 2,29
 Total Geral: 9,80

8.8. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

SERVIÇOS						
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI (30.52%)	Total
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA M2	1,52000000	65,5900	98,3850	
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA KG	1,25000000	6,7600	8,4500	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,03840000	304,0700	11,6763	
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA M2	0,19200000	42,9000	8,2368	
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA M2	1,44000000	13,5800	19,5552	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	0,21600000	23,7200	5,1235	
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA M3	0,05400000	81,3300	4,3918	
Total:					155,8186	
Valor Simples:					113,01	
Valor Encargos (87.01%):					42,81	
Valor com Encargos:					155,82	
Valor BDI (30.52%):					47,56	
Total Geral:					203,38	

8.9. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA						
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI (30.52%)	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	4,80000000	10,2600	49,2480	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA H	4,80000000	13,1900	63,3120	
Total:					112,5600	

MATERIAIS						
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI (30.52%)	Total
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA UN	3,00000000	0,8100	2,4300	
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA UN	3,00000000	0,9500	2,8500	
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA M	2,00000000	7,9300	15,8600	
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA M	1,00000000	4,2700	4,2700	
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA UN	1,00000000	73,2000	73,2000	
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA UN	1,00000000	310,9700	310,9700	
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA UN	1,00000000	2,3100	2,3100	
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA M	1,50000000	2,1700	3,2550	
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA UN	1,00000000	47,6400	47,6400	
I1720	POSTE DE CONCRETO 8MX300KG	SEINFRA UN	1,00000000	534,7600	534,7600	
Total:					997,5450	

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 RG: 20060970816 CPF: 069.192.794-44
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil

Valor Simples: 1.057,71
Valor Encargos (87.01%): 52,40
Valor com Encargos: 1.110,11
Valor BDI (30.52%): 338,81
Total Geral: 1.448,92

8.10. 84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL						
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI (30.52%)	Total
00013400	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV,	SINAPI UN	1,00000000	13,7300	13,7300	
Total:					13,7300	

SERVICOS DIVERSOS						
Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI (30.52%)	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,00000000	11,5800	11,5800	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,00000000	14,0400	14,0400	



Total: 25,6200
 Valor Simples: 30,81
 Valor Encargos (87.01%): 8,54
 Valor com Encargos: 39,35
 Valor BDI (30.52%): 12,01
 Total Geral: 51,36

8.11. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA						
		Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,50000000	10,2600	25,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	13,1900	19,7850
						Total: 45,4350

MATERIAIS						
		Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	7,9300	23,7900
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,3200	46,3200
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3100	2,3100
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	47,4800	47,4800
						Total: 119,9000

Valor Simples: 144,20
 Valor Encargos (87.01%): 21,14
 Valor com Encargos: 165,34
 Valor BDI (30.52%): 50,46
 Total Geral: 215,80

9.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL						
		Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
06000003	ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	SINAPI	L	0,05000000	2,21	0,1105
						Total: 0,1105

SERVICOS DIVERSOS						
		Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	5,56	0,7784
						Total: 0,7784

Valor Simples: 0,89
 Valor Encargos (87.01%): 0,77
 Valor com Encargos: 1,66
 Valor BDI (30.52%): 0,51
 Total Geral: 2,17

10.1. PROPRIA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (UND)

OUTROS						
		Fonte	Unidade	Quantidade	Preço	Total
PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		UND	1,00000000	20.500,5200	20.500,5200
						Total: 20.500,5200

Valor Simples: 20.500,52
 Valor Encargos: 0,00
 Valor com Encargos: 20.500,52
 Valor BDI (30.52%): 6.256,76
 Total Geral: 26.757,28

NEUGNO FRANCISCO
 DA SILVA LIMA
 RG: 20060970116 CPF: 069.192.794-4
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Alexandre Lima Ferreira
 CREA - CE: 38273/D
 CPF: 580.753.723-87
 Engenheiro Civil

(Handwritten signatures and initials)

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS


TOMADA DE PREÇO Nº. 07.001/2017-TP.

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DOS ALGODÕES NO DISTRITO DE DAMIÃO CARNEIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 822894/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, COM O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Nº	LICITANTE	VALOR GLOBAL
	ORÇAMENTO DA PREFEITURA(SEINFRA)	R\$ 250.034,41
01	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	R\$ 245.230,02

A Comissão de Licitação recomenda que o contrato seja celebrado com a Empresa: SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, vencedora do certame com valor global de R\$ 245.230,02 (duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e trinta reais e dois centavos), classificada de acordo com os critérios fixados na TOMADA DE PREÇO em referência.

Quixeramobim/CE, 03 de abril de 2017.



Mirlla Maria Saldanha Lima
Presidente da CPL

ATA COMPLEMENTAR SOBRE O JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº. 07.001/2017-TP

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DOS ALGODÕES NO DISTRITO DE DAMIÃO CARNEIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 822894/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, COM O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2017, às 08:00h, na sala da Comissão de Licitação, estando presentes a Comissão Permanente de Licitação: **Presidente: Mirlla Maria Saldanha Lima** e dos **Membros: Verônica Felipe da Silva e Maria Elânia Dias da Silva**, e com observância às disposições contidas na **TOMADA DE PREÇO Nº. 07.001/2017-TP**, Processo n.º 07.001/2017, e na Lei n.º 8.666193 e suas alterações posteriores, a Comissão de Licitação abriu sessão suplementar ao presente procedimento em face da desclassificação da proposta de preço da empresa **01. SERTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, CNPJ Nº 21.181.254/0001-23, representada por Antonio Diego Pereira de Medeiros, inscrito no CPF sob o n.º 027.060.273-98, a proponente na sessão de abertura da licitação ao dia 23 de março de 2017, às 09:00horas, onde foi concedido com esteio no § 3º do Art. 48 da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores, o prazo de até 08 (oito) dias úteis para apresentação da PROPOSTA DE PREÇO com as devidas correções, recebendo assim a nova proposta de preço. Assim foi analisados e rubricados pela Comissão, e licitante presente constatou-se a sua CLASSIFICAÇÃO, da empresa **SERTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME**, CNPJ Nº 21.181.254/0001-23, tornando assim vencedora do certame pelo valor global de **R\$ 245.230,02 (duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e trinta reais e dois centavos)**. Após a divulgação do resultado, a Presidente, seguindo os ritos da licitação, perguntou ao participante do certame se o mesmo desejaria interpor recurso contra a sua decisão, direito previsto no Art.109, inciso I alínea "b" da Lei de Licitações, qual desistiu, expressamente, do direito ao prazo recursal. A Comissão consignou o ato de

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 – Centro – CEP 63.800-000 – Quixeramobim-Ce
CNPJ 07.744.303/0001-68 - CGF 06.920.168-4





GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERAMOBIM
Cuidando bem do Coração do Ceará

Comissão de Licitação



desistência na ata. Tal desistência foi posta em ata, que após lida e achada conforme, será assinada pela Comissão de Licitação e pelo licitante. Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a sessão. Quixeramobim/CE, 03 DE ABRIL DE 2017.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE E MEMBRO DA CPL	ASSINATURA
Mirlla Maria Saldanha Lima – Presidente	<i>[Signature]</i>
Verônica Felipe da Silva - Membro	<i>Verônica Felipe da Silva</i>
Maria Elânia Dias da Silva - Membro	<i>Maria Elânia Dias da Silva</i>

LICITANTE

EMPRESA	ASSINATURA
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	<i>Antonio Regis Cordeiro de Matos</i>

[Handwritten mark]

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO


O Secretário de Infraestrutura do Município de Quixeramobim – CE, abaixo identificado, na qualidade de Ordenador de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhe confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **Reforma da Praça dos Algodões no Distrito de Damião Carneiro, conforme convênio nº 822894/2015, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, com o Município de Quixeramobim/CE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura**, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constantes dos anexos do edital, resolve **ADJUDICAR E HOMOLOGAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 07-001/2017-TP, em favor do vencedor, de acordo com os termos do presente processo.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** em favor do seguinte licitante, conforme Ata da Tomada de Preço, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

SERTÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – ME CNPJ Nº 21.181.254/0001-23				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VLR TOTAL R\$
01	REFORMA DA PRAÇA DOS ALGODÕES NO DISTRITO DE DAMIÃO CARNEIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 822894/2015, CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, COM O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	SERVIÇO	01	245.230,02

Valor Global: R\$ 245.230,02 (duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e trinta reais e dois centavos).

Quixeramobim (CE), 05 de abril de 2017.



Ronex Montenegro de Almeida
Ordenador(a) de Despesas Secretaria de Infraestrutura



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao art. 87 da Lei Orgânica Municipal e ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que o Termo referente à Adjudicação e Homologação, da Tomada de Preços nº 07-001/2017-TP, procedido pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Quixeramobim, foi publicado através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixeramobim (CE), 05 de abril de 2017.


Ronex Monteiro de Almeida
Ordenador(a) de Despesas Secretaria de Infraestrutura