

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIN-CE**

<b>CASTRAMÓVEL PET</b>		
1.0	QT <b>01</b>	<p style="text-align: center;"><b>DIMENSÕES DO TRAILLER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comprimento da carroceria: 6.15m;</li> <li>✓ Largura interna: 2.00m;</li> <li>✓ Altura Interna: 2.20m;</li> <li>✓ Comprimento de cada sala interno: 2.00m.</li> </ul>
1.1	01 01 01 02 04 01 01 04 04 01 01 01	<p style="text-align: center;"><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CHASSI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plataforma construída em perfil de aço com pintura especial anti-corrosiva;</li> <li>✓ Sistema de freio independente do veículo;</li> <li>✓ Freio estacionário;</li> <li>✓ Eixos;</li> <li>✓ Rodas aro 15 com pneus;</li> <li>✓ Sistema de freio independente;</li> <li>✓ Munheca P/Engate nº 50;</li> <li>✓ Amortecedores;</li> <li>✓ Sapatas de apoio;</li> <li>✓ Corrente de Segurança;</li> <li>✓ Cadeado para a corrente;</li> <li>✓ Cadeado para o engate.</li> </ul>
1.2	01 02 01  01 01 01 01 01	<p style="text-align: center;"><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE EXTERNA DO TRAILLER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fabricada com estrutura tubular em metalon;</li> <li>✓ Tratamento estrutural com pintura especial anti-corrosiva;</li> <li>✓ Revestimento externo das laterais, frente, traseira e teto em chapa lisa na cor branca;</li> <li>✓ Pára-choque traseiro;</li> <li>✓ Porta de acesso de abrir horizontalmente, com fechadura e chave independente;</li> <li>✓ Escada de acesso removível com regulagem de altura dos pés e regulagem de desnível.</li> <li>✓ Toldo lateral autoenrolante;</li> <li>✓ Sinalização traseira;</li> <li>✓ Sinalização superior;</li> <li>✓ Sinalizações laterais;</li> <li>✓ Externo na cor branca.</li> </ul>
1.3	02	<p style="text-align: center;"><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE INTERNA DO TRAILLER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Divisórias internas contendo uma porta em cada para interligar as salas;</li> <li>✓ Isolação do teto e laterais em poliestireno expandido, dando assim maior proteção termo acústica;</li> <li>✓ Revestimento das paredes e teto em chapas na cor branca lisa;</li> <li>✓ Piso em chapas de compensado naval;</li> <li>✓ Revestimento do piso em material emborrachado de alta resistência.</li> <li>✓ Rodapés arredondados nas esquinas;</li> </ul>



1.4		<b>SALA PRÉ OPERATÓRIO / SALA DE CONSULTA</b>
01	✓	Bancada para atendimento e procedimentos em aço inox;
01	✓	Pia com tampo em aço inox com cuba funda;
01	✓	Torneira de bica móvel com abertura por alavanca;
01	✓	Armário aéreo sobre a bancada para atendimento em madeira com revestimento em melanina plástica lisa, contendo fechadura com chave e puxador;
01	✓	Gaveteiro em madeira revestido em melanina plástica lisa, contendo trilhos com esbarro de final, fechaduras com chaves independentes;
01	✓	Gancho para prender coleira;
01	✓	Gancho para máquina de tosa;
01	✓	Gancho para aspirador portátil;
1.5		<b>SALA DE CIRURGIA</b>
01	✓	Mesa cirúrgica manual com regulagem de altura inclinação ao dreno em aço inox;
01	✓	Mesa Auxiliar em aço Inox;
01	✓	Mesa para instrumentos cirúrgicos em aço inox;
01	✓	Gancho duplo para soro;
01	✓	Régua tripla de O2;
1.6		<b>SALA DE RECUPERAÇÃO:</b>
01	✓	Bancada com tampo em inox;
01	✓	Armário aéreo sobre a bancada para atendimento em madeira com revestimento em melanina plástica lisa, contendo fechadura com chave e puxador;
04	✓	Ganchos para prender coleiras;
02	✓	Ganchos para soro;
01	✓	Suporte pra cilindro de oxigênio com trava.
1.7		<b>PARTE HIDRÁULICA</b>
01	✓	Caixa d'água potável instalada na parte inferior da unidade;
01	✓	Caixa d'água servida/detritos instalada na parte inferior da unidade;
01	✓	Bomba d'água pressurizada;
01	✓	Entrada de água potável;
01	✓	Saída de água servida.
1.8		<b>PARTE ELÉTRICA DO TRAILLER</b>
02	✓	Tomadas duplas em cada sala;
01	✓	Quadro de comando com entrada monofásica 220V e disjuntores de proteção de rede;
01	✓	Conexão para entrada de rede elétrica;
01	✓	Cabo monofásico de 20 m.
<b>CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:</b>		
1. <b>VALOR TOTAL:</b> R\$150.000,00(Cento e cinquenta mil reais).		
2. <b>FORMA DE PAGAMENTO:</b> A Vista Contra Entrega.		
3. <b>VALIDADE PROPOSTA:</b> 30(trinta) dias.		
4. <b>GARANTIA:</b> 12(doze) meses, de acordo com as especificações do termo de garantia Ancar.		
5. <b>ENTREGA:</b> Se faz ao contratante, nas dependências da empresa Ancar- Caucaia-Ce, mediante confirmação do pagamento total.		
6. <b>PRAZO DE ENTREGA:</b> Aproximadamente 60(sessenta) dia a contar da data do recebimento da Nota de Empenho e ordem de compra.		






**INFORMAÇÕES ADICIONAIS: NÃO SERÁ FORNECIDO PELA ANCAR:**

- Emplacamento e taxas pertinentes.
- Quaisquer não mencionados nesta.
- Grafismo.
- Itens marcados com \*.
- Equipamentos e acessórios médicos em geral;
- \* O projeto e montagem é de acordo com padrões Ancar.

Local            Data

**Caucaia/Ce, 09 de FEVEREIRO de 2022.**

Atenciosamente,



Renata F. Nicoletti  
Sócia/Dir. ADM/FIN  
Representante Legal  
CPF N°. 774.339.040-34