

**CARTA PROPOSTA**

Quixeramobim/CE, 15 de Dezembro de 2021.

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.**  
**REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 07.003/2021 – TP**

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 07.003/2021 – TP pelo preço global de R\$ 273.485,45 (Duzentos e setenta e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QNTD	VR. GLOBAL RS
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.	SERV	01	273.485,45


O Prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço, e o Prazo de Vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na Forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ SUASSUNA SINDEAUX NETO Carteira de Identidade nº2002019075844 Expedida em 19/04/2017 Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 009.128.313-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência, Relatório Técnico anexos desta licitação.

Atenciosamente,

  
J.S SINDEAUX NETO EIRELI  
CNPJ: 23.463.259/0001-74  
JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO  
CPF nº 009.128.313-24

  
CARLOS RENATO COSTA SOUSA  
ENG. CIVIL - CREA 13902

ORÇAMENTO CONSOLIDADO							
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO							
LOCAL: LAGOA CERCADA E VZ FORMOSA - MANITUBA - QUIXERAMOBIM - CE							
DATA: 15/12/2021							
027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. INCL. IPI (%)	PREÇO UNIT. QTD. INCL. IPI (%)	TOTAL PREÇOS INCL. IPI (%)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					8.361,58
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 3,08%					8.361,58
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	MES	4,00	1.640,77	2.090,34	3.868,84
2.1	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	151,47	182,97	2.315,64
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALÍQUID TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.640,00	0,28	0,33	1.531,20
3		MOVIMENTO DE TERRA					417,60
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.640,00	0,07	0,08	417,60
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					283.846,68
4.1	C2686	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.234,00	36,06	45,94	194.508,98
4.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.182,00	23,80	30,32	38.141,44
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	40,80	45,58	58,04	2.356,42
4.4	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	40,80	404,80	515,72	20.638,23
6		LIMPEZA DA OBRA					6.913,60
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.640,00	1,17	1,48	6.913,60
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>273.896,48</b>

*José Suassuna Sendeaux Neto*  
J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.463.259/0001-74

*Carlos Renato Costa Sousa*  
Carlos Renato Costa Sousa  
Engº Civil CREA/CE 13002-D  
RNP Nº 060285653-1

COMPOSIÇÕES CUSTO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM					
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO					
	LOCAL: LAGOA CERCADA E VZ FORMOSA - MANITUBA - QUIXERAMOBIM - CE					
	DATA: 15/12/2021					
<b>1.1. 18584 - ENGENHEIRO JUNIOR (MÊS)</b>						
						VALOR: 14.514,48
<b>1.2. 18590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)</b>						
						VALOR: 5.888,92
<b>1.3. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE		H	2,00000000	6,56	31,00
						TOTAL MAO DE OBRA: 31,00
<b>MATERIAL</b>						
		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM		M2	1,02000000	35,58	36,30
11100	ESMALTE SINTETICO		L	1,00000000	24,99	24,99
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		M	4,50000000	12,61	56,75
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UM/KG)		KG	0,15000000	15,54	2,33
						TOTAL MATERIAL: 120,37
						VALOR: 181,47
<b>1.4. C2673 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)</b>						
<b>EQUIPAMENTO</b>						
		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)		H	0,00100000	75,05	0,08
10758	NÍVEL (CHP)		H	0,00200000	0,69	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)		H	0,00200000	1,38	0,00
						TOTAL EQUIPAMENTO: 0,08
<b>MAO DE OBRA</b>						
		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE		H	0,00400000	16,77	0,07
12382	NIVELADOR		H	0,00200000	24,86	0,05
12445	TOPOGRAFO		H	0,00200000	30,34	0,06
						TOTAL MAO DE OBRA: 0,18
						VALOR: 0,28

**1.5. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	76,67	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	218,35	0,06
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>9,88</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	6,55	0,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,01</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,07</b>

**1.6. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,06	1,20
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,93	0,84
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>2,04</b>

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	6,55	9,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,56</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	57,00	8,55
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,06	9,91
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>18,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>34,08</b>

**1.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	6,55	3,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,01</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,44	3,44
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,44</b>

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,50	1,13
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ	SEINFRA	M3	0,01600000	41,21	0,62
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,14	0,15
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	337,06	11,46
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>13,36</b>
<b>VALOR:</b>						<b>23,89</b>

**1.8. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	6,55	46,68
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>46,68</b>
<b>VALOR:</b>						<b>46,68</b>

1.9. C0638 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	15,55	155,50
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>155,50</b>
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,50	52,52
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,19	73,58
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,56	123,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>249,30</b>
<b>VALOR:</b>						<b>404,80</b>
1.10. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,17</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,17</b>

*José Sindeaux Neto*  
**J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME**  
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

*Carlos Renato Costa Sousa*  
**Carlos Renato Costa Sousa**  
 Engº Civil CREA/CE 13002-D  
 RNP Nº 060285653-1

d u

*[Handwritten mark]*



**SUASSUNA**  
TRANSPORTES E SERVIÇOS



<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>	<b>PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM</b>	
	<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO</b>	
	<b>LOCAL: LAGOA CERCADA E VZ FORMOSA - MANITUBA - QUIXERAMOBIM - CE</b>	
	<b>DATA: 15/12/2021</b>	
<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>%</b>
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	<b>TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>5,32</b>
	<b>BENEFÍCIO</b>	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	7,10
	<b>TOTAL DOS BENEFÍCIOS</b>	<b>7,42</b>
I	<b>IMPOSTOS</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>27,40%</b>

*José Suassuna Sendeaux Neto*  
**J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME**  
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

*Carlos Renato Costa Sousa*  
**Carlos Renato Costa Sousa**  
 Engº Civil CREA/CE 13002-D  
 RNP Nº 060285853-1

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME**  
 CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986  
 RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01  
 POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE  
 FONE: (88) 9 8129-2530  
 E-MAIL: construtorasuassuna@gmail.com

ENCARGOS FINANCEIROS		PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO
		LOCAL: LAGOA CERCADA E VZ FORMOSA - MANITUBA - QUIXERAMOBIM - CE
		DATA: 15/12/2021
ITEM	DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87
B4	13º SALÁRIO	10,80
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,41</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,40
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGT'S SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,45
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>7,91</b>
<b>GRUPO E</b>		
<b>E1</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>83,85</b>

José Suassuna, Sandra x rat  
**J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME**  
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa  
 Engº CMI CREA/CE 13902-D  
 RNP Nº 060285853-1

**SUASSUNA**  
TRANSPORTES E SERVIÇOS

<b>COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM</b>				
		<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO</b>				
		<b>LOCAL: LAGOA CERCADA E VZ FORMOSA - MANIUBA - QUIXERAMOBIM - CE</b>				
		<b>DATA: 15/12/2021</b>				
ITEM	SINCRONO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HMÉS	0,25	14.514,46	3.628,62
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HMÉS	0,50	5.868,92	2.934,46
					<b>TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)</b>	<b>6.563,08</b>
					<b>QUANTIDADE DE MESES</b>	<b>4,00</b>
					<b>VALOR POR MES</b>	<b>1.640,77</b>
					<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>	<b>6.565,68</b>
					<b>PERCENTUAL GLOBAL</b>	<b>3,10%</b>

*José Suassuna Sendeaux Neto*

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.463.259/0001-74

*Carlos Renato Costa Sousa*

Carlos Renato Costa Sousa  
Engº Civil CREA/CE 13902-D  
RNP Nº 060285653-1

*[Handwritten mark]*

*N*

*W*





**SUASSUNA**  
TRANSPORTES E SERVIÇOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Nº 2013

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM											
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOPÇA SEM REJUNTAMENTO											
LOCAL: LAGOA CERCADA E VZ POMPEIA - MANITUBA - QUIXERAMOBIM - CE											
DATA: 15/12/2023											
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3%	8.361,36	25,00%	2.090,34	25,00%	2.090,34	25,00%	2.090,34	25,00%	2.090,34
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1%	3.846,84	25,00%	961,71	25,00%	961,71	25,00%	961,71	25,00%	961,71
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	0%	417,60	25,00%	104,40	25,00%	104,40	25,00%	104,40	25,00%	104,40
5,0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	93%	253.946,05	25,00%	63.486,51	25,00%	63.486,51	25,00%	63.486,51	25,00%	63.486,51
6,0	LIMPEZA DA OBRA	3%	6.913,60	25,00%	1.728,40	25,00%	1.728,40	25,00%	1.728,40	25,00%	1.728,40
TOTAL GERAL DA OBRA (R\$)			273.466,41	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51
TOTAL ADJUDICADO			273.466,41	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51	63.486,51

*José Simeaux Neto*  
J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.463.259/0001-74

*Carlos Renato Costa Sousa*  
Carlos Renato Costa Sousa  
Engº Civil CREA/CE 13902-D  
RNP Nº 060285653-1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME  
CNPJ: 23.463.259/0001.74 - CGF: 06.4764060 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30986  
RUA EDMILSON PATRÍCIO, 157 - EDIF JOAQUIM SINDEAUX SALA 01  
POMPEIA - CEP: 63.800-000 - QUIXERAMOBIM/CE  
FONE: (88) 9 8129-2530  
E-MAIL: construtorasuassuna@gmail.com

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>24,80%</b>	<b>24,80%</b>	<b>34,80%</b>	<b>34,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,20%	7,08%	9,20%	7,08%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>	<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,28%	5,56%	4,28%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,37%	3,36%	4,37%	3,36%
C4	Dispêndio Rescisão Sem Justa Causa	3,81%	2,93%	3,81%	2,93%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
C	<b>Total</b>	<b>14,34%</b>	<b>11,03%</b>	<b>14,34%</b>	<b>11,03%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
D	<b>Total</b>	<b>8,02%</b>	<b>3,19%</b>	<b>17,04%</b>	<b>6,56%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>84,13%</b>	<b>47,86%</b>	<b>113,15%</b>	<b>71,75%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

*José Simeão Sardenha Neto*  
J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI - ME  
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.463.259/0001-74

*Carlos Renato Costa Sousa*  
Carlos Renato Costa Sousa  
Engº CIVIL CREA/CE 13802-D  
RNP Nº 060285653-1

**DECLARAÇÃO**

Quixeramobim/CE, 15 de Dezembro de 2021.


À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM/CE.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.**

**REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 07.003/2021 – TP**

**J.S. SINDEAUX NETO EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.463.259/0001-74**, sediada na rua Edmilson Patrício, 157, B. Salviano Carlos, Quixeramobim-CE, por intermédio de seu representante legal Sr. JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO, RG nº 2002019075844-SSPDS, CPF nº 009.128.313-24, DECLARA, sob as penas da lei, que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**J.S SINDEAUX NETO EIRELI**  
CNPJ: 23.463.259/0001-74  
**JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO**  
CPF nº 009.128.313-24

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS RENATO COSTA SOUSA**  
ENG. CIVIL - CREA 13902